

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy ŠATNE - Zlatá Idka KOMPLET

Objekt: Viac práce vyvolané chybou zadania

Objednávateľ: Obec Zlatá Idka

Zhotoviteľ: SIBS MV s.r.o.

Miesto: Zlatá Idka

Spracoval:

Dátum: 25. 8. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>112,179</b>
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>104,967</b>
2	131211111	Hĺbenie jám v hĺbke tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	1,872	56,072	104,967
		"Výkop pätiiek" (0,750*1,200*1,200)*10		10,800		
		"Rozpočtované" -8,928		-8,928		
		Súčet		1,872		
<b>2</b>		<b>Zakladanie</b>				<b>7,212</b>
6	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,180	40,069	7,212
		"Štrkopiesok" (1,300*1,200*0,150)*10		2,340		
		"Rozpočtované" - 2,160		-2,160		
		Súčet		0,180		
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>1 232,898</b>
<b>762</b>		<b>Konštrukcie tesárske</b>				<b>409,298</b>
41	762123120	Montáž drevených stien a priečok z fošní, hranolov, hranolok s prierezovou plochou 100 - 144 cm2 (zábradlie)	m	-6,000	6,181	-37,086
		"Výmera podľa výkresu č. 11 - pôdorys prízemnia"				
		"Horné madlo" 19,00		19,000		
		"Dolné madlo" 19,00		19,000		
		Medzisúčet		38,000		
		"Rozpočtované" -44,00		-44,000		
		Súčet		-6,000		
43	6051522000	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek, akosť I dl. 4000-6500 mm x hr. 120 mm, š. 120-180 mm, madlá	m3	-0,586	300,000	-175,800
		"Menej dodávka madlá" -2*0,293		-0,586		
		Súčet		-0,586		
44	762195000	Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané - klince, svorníky, fixačné dosky (zábradlie)	m3	1,790	29,153	52,184
		"Rozpočtované" 1,021+1,355		2,376		
		"Odpočet madlá" -2*0,293		-0,586		
		Súčet		1,790		
48	6051591800	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akosť I dl. 4000-6500 mm 140 x 140,160,200mm - časti Krovu	m3	0,616	300,000	184,800
		"Viac dodávka chybou projektu"				
		"Altánok č.1"				
		"Vážnica 140/220, dl.5,000m, 3 ks"		0,508		
		(0,140*0,220*5,000)*3*1,1				
		"Stĺpik S1 140/140, dl. 2,100m, 4 ks"		0,181		
		(0,140*0,140*2,100)*4*1,1				

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy ŠATNE - Zlatá Idka KOMPLET

Objekt: Viac práce vyvolané chybou zadania

Objednávateľ: Obec Zlatá Idka

Zhotoviteľ: SIBS MV s.r.o.

Miesto: Zlatá Idka

Spracoval:

Dátum: 25. 8. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"Stĺpik S2 140/140, dl. 3,100m, 1 ks" (0,140*0,140*3,100)*1*1,1		0,067		
		"Stĺpik S3 140/140, dl. 1,250m, 3 ks" (0,140*0,140*1,250)*3*1,1		0,081		
		"Pásik 100/100, dl.1,250m, 8 ks "(0,100*0,100*1,250)*8*1,1		0,110		
		"Altánok č. 2, ako Altánok č. 1" 0,947		0,947		
		Medzisúččet		1,894		
		"Rozpočtované" -1,278		-1,278		
		Súččet		0,616		

49	6051594200	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akost' I, dl. 400-650cm 200x200mm	m3	1,284	300,000	385,200
		"Viac dodávka chybou projektu Altánok č. 1"				
		"Krokva 100/190 dl. 3,15m, 12 ks" (0,100*0,160*3,15)*12*1,1		0,665		
		"Klieština 60/120 dl. 5,100 m 12 ks" (0,06 *0,120*5,10)*12*1,1		0,485		
		Medzisúččet		1,150		
		"Altánok č. 2, ako altánok č. 1" 1,150		1,150		
		"Rozpočtované" - 1,016		-1,016		
		Súččet		1,284		

**764**

**Konštrukcie klampiarske**

**325,301**

67	283230005700 P	Poistná hydroizolačná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu (napr. Delta Therm Plus)	m2	71,104	4,575	325,301
		64,64 * 1,1		71,104		

**783**

**Nátery**

**498,299**

64	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	84,487	5,621	474,901
		"Krov altánok č.1, altánok č.2"				
		"Krokva, 100/160mm, dl. 3,15m, 12 ks" ((0,100+0,160)*2*3,15*12)*2		39,312		
		"Klieština 60/120mm, dl. 5,10m, 12 ks" ((0,060*0,120)*2*5,10*12)*2		1,763		
		"Vaznica 140/220mm, dl 5,00m, 3 ks" ((0,140+0,220)*2*5,00*3)*2		21,600		
		"Stĺpik S1 140/140mm, dl. 2,10m,4 ks" ((0,140+0,140)*2*2,10*4)*2		9,408		
		"Stĺpik S2 140/140mm, dl. 3,10m, 1 ks" ((0,140+0,140)*2*3,10*1)*2		3,472		
		"Stĺpik S3 140/140mm, dl. 1,25m, 3 ks" ((0,140+0,140)*2*1,25*3)*2		4,200		
		"Pásik 100/100mm, dl.1,25m, 8ks" ((0,100+0,100)*2*1,25*8)*2		8,000		
		"Horné madlo zábradlia 140/100mm, 19m" (2*0,140+2*0,100)*19,00		9,120		
		"Dolné madlo zábradlia 140/100mm, 19m" (2*0,140+2*0,100)*19,00		9,120		

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy ŠATNE - Zlatá Idka KOMPLET

Objekt: Viac práce vyvolané chybou zadania

Objednávateľ: Obec Zlatá Idka

Zhotoviteľ: SIBS MV s.r.o.

Miesto: Zlatá Idka

Spracoval:

Dátum: 25. 8. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"Výplň zábradlia 80/40mm, dl 145,00m" (0,08+0,04)*2*145,00		34,800		
		"Podľad z tatranského profilu" 64,64		64,640		
		Medzisúčet		205,435		
		"Rozpočtované" -120,948		-120,948		
		Súčet		84,487		
65	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	7,127	3,283	23,398
		"Viac práce chybou projektu"				
		"Výmera ako nátery lazúrovacím lakom " 205,435		205,435		
		"Strešné laty a kontralate" (2*0,03+2*0,05)*166,50		26,640		
		"Rozpočtované" -120,984		-120,984		
		"Oprava chybného zadania" -103,964		-103,964		
		Súčet		7,127		
		<b>Celkom</b>				<b>1 345,077</b>